ozn.	nazwa / opis	ILOŚĆ
	ZESTAWIENIE 1 - POMIESZCZENIE 2.01	
Ch9	regał listwowy stalowy z trzema koszami i półkami na obuwie 40x25x180	3
Fd1	pojemnik na brudną bieliznę z pokrywą, pojedynczy	1
Xs	pojemnik na śmieci z pokrywą	1
Ud1		1
	ZESTAWIENIE 2 - POMIESZCZENIE 2.03	
Tl1	szafka stojąca 60x60	1
Tf2	chłodziarka podblatowa z blatem zmywalnym szer. 60, szer. dł. 230 cm	1
Tm1	szafka wisząca 60x30	3
Zt1	szafka stojąca 60x60 ze zlewozmywakiem jednokomorowym	1
Bb3	krzesło z rolkami z regulowaną wysokością i podłokietnikami tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję	4
Ea2	biurko 160x55x75 wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezyfekcję	2
Ne1	ssak elektryczny jezdny z regulacją podciśnienia	2
Qa	mobilny statyw do płynów infuzyjnych	1
Fd1	pojemnik na brudną bieliznę z pokrywą, pojedynczy	1
Xs	pojemnik na śmieci z pokrywą	1
Ch9	regał listwowy stalowy z trzema koszami i półkami na obuwie 40x25x180	1
Ff1	pojemnik na pieluchy/odpady medyczne z pokrywą, pojedynczy	1
Ga2	stanowisko obsługi niemowląt 58x70x80 z wanienką i szafką wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezyfekcję i wyposażone w baterię z wyciąganą wylewką	1
Ga3	stanowisko do obsługi niemowląt 58x70x80 z przewijakiem i szafką, szufladą na wagę niemowlęcą lub lampą grzewczą stałą wykonane z materiałów odpornych na mycie idezyfekcję	1
Ud2		1
	ZESTAWIENIE 3 - POMIESZCZENIE 2.04-2.07	
Ne1	ssak elektryczny jezdny z regulacją podciśnienia	1
Bb1	krzesło tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję	5
Ab4	łóżeczko dla niemowląt lub inkubator	7
Ab5	inkubator otwarty / zamknięty	5
Ga3	stanowisko do obsługi niemowląt 58x70x80 z przewijakiem i szafką, szufladą na wagę niemowlęcą lub lampą grzewczą stałą wykonane z materiałów odpornych na mycie idezyfekcję	4
Bd7	fotel do karmienia i kangurowania tapicerowany materiałem odpornym na mycie i dezyfekcję	8
Qa	mobilny statyw do płynów infuzyjnych	6
Ak3	panel lub most nadłóżkowy potrójny dł. min. 350 cm; wyposażenie na stanowisko po 2x O2 , 33xV, A; 14 gniazd 230V, min. 7 gniazd wyrównywania potencjału; ssak próżniowy; monitor funkcji życiowych ; oświetlenie miejscowe instalacja przyzywowa; podwieszenie półki i uchwyty na pompy infuzyjne, kroplówki i dodatkową aparaturę monitorującą.	4
	ZESTAWIENIE 4 - POMIESZCZENIE 2.09	
Ff1	pojemnik na pieluchy/odpady medyczne z pokrywą, pojedynczy	2
Ff	zamykany wózek transportowy	1
Xs	pojemnik na śmieci z pokrywą	1
Tm2	szafka wisząca 80x60 na detergenty i płyny do dezynfecji i sprzątania	1
Ud2		1
	ZESTAWIENIE 5 - POMIESZCZENIE 2.10	
Tm1	szafka wisząca 60x30	3
Tl1	szafka stojąca 60x60	1
Tl1'	szafka stojąca 60x60 pod zlewozmywak jednokomorowy	1
Tl1"	szafka stojąca 60x60 do lodówki podblatowej	1
Bb1	krzesło tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję	1
Ga3	stanowisko do obsługi niemowląt 58x70x80 z przewijakiem i szafką, szufladą na wagę niemowlęcą lub lampą grzewczą stałą wykonane z materiałów odpornych na mycie idezyfekcję	1
Tf2	chłodziarka podblatowa, blat zmywalny szer. 60 cmi dł. ok. 180 cm	1
Ab4	łóżeczko dla niemowląt lub inkubator	1
Qa	mobilny statyw do płynów infuzyjnych	1
Ak1	panel lub most nadłóżkowy pojedynczy dł.min. 150 cm; wyposażenie 2x O2 , 3xV, A; 14 gniazd 230V, min. 7 gniazd wyrównywania potencjału; ssak próżniowy; monitor funkcji życiowych; oświetlenie miejscowe; instalacja przyzywowa; podwieszenie półki i uchwyty na pompy infuzyjne, kroplówki i dodatkową aparaturę monitorująca.	1
	ZESTAWIENIE 6 - POMIESZCZENIE 2.11	
Fd1	pojemnik na brudną bieliznę z pokrywą, pojedynczy	1
Xs	pojemnik na śmieci z pokrywą	1
Ud2		1
Ch9	regał listwowy stalowy z trzema koszami i półkami na obuwie 40x25x180	1
Bb3	krzesło z rolkami z regulowaną wysokością i podłokietnikami tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezyfekcję	1
Ea1	biurko 110x55x75 wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezyfekcję	1
	ZESTAWIENIE 7 - POMIESZCZENIE 2.12	
Ga3	stanowisko do obsługi niemowląt 58x70x80 z przewijakiem i szafką, szufladą na wagę niemowlęcą lub lampą grzewczą stałą wykonane z materiałów odpornych na mycie idezyfekcję	1
Ne1	ssak elektryczny jezdny z regulacją podciśnienia	1
Qa	mobilny statyw do płynów infuzyjnych	1
Ff1	pojemnik na pieluchy/odpady medyczne z pokrywą, pojedynczy	1
Ab4	łóżeczko dla niemowląt lub inkubator	1
Ga2	stanowisko obsługi niemowląt 58x70x80 z wanienką i szafką wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezyfekcję i wyposażone w baterię z wyciąganą wylewką	1
Ak1	panel lub most nadłóżkowy pojedynczy dł.min. 150 cm; wyposażenie 2x O2 , 3xV, A; 14 gniazd 230V, min. 7 gniazd wyrównywania potencjału; ssak próżniowy; monitor funkcji życiowych; oświetlenie miejscowe; instalacja przyzywowa; podwieszenie półki i uchwyty na pompy infuzyjne, kroplówki i dodatkową aparaturę monitorująca.	1
	ZESTAWIENIE 8 - POMIESZCZENIE 2.08, 2.13-2.16	
Xs	pojemnik na śmieci z pokrywą	6
Bf1	fotel tapicerowany materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję	5
Tm1	szafka wisząca 60x30	2
Tl1	szafka stojąca 60x60 pod zlewozmywak jednokomorowy	1
Tl4	szafka stojąca 50x60 z miejscem na zmywarkę 45 cm	1
Tl5	szafka stojąca 60x50 pod umywalkę wpuszczaną w blat	1
Tl5'	szafka stojąca 60x50	2
Tm5	szafka wisząca 60x30	2
Ud1		2
Cj1	regał stojący 100x50x210	3
Bb3	krzesło z rolkami z regulowaną wysokością i podłokietnikami tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezyfekcję	2
Ea1	biurko 110x55x75 wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezyfekcję	2
Xc	wieszak stojący wielopunktowy na odzież zewnętrzną	1
Ga3	stanowisko do obsługi niemowląt 58x70x80 z przewijakiem i szafką, szufladą na wagę niemowlęcą lub lampą grzewczą stałą wykonane z materiałów odpornych na mycie idezyfekcję	1
Hb	waga dla niemowląt	1
	ZESTAWIENIE 9 - POMIESZCZENIE 2.02, 2.17-2.22	
Xs	pojemnik na śmieci z pokrywą	6
Ea1	biurko 110x55x75 wykonane z materiałów odpornych na mycie i dezyfekcję	1
Bb1	krzesło tapicerowane materiałem odpornym na mycie i dezynfekcję	3
Ud1		1
Ud2		3
Tl1	szafka stojąca 60x60 pod zlewozmywak jednokomorowy	1
Tl1'	szafka stojąca 60x60 do lodówki podblatowej	3
Tl3	szafka stojąca 40x60	3
Tm1	szafka wisząca 60x30	6
Tm3	szafka wisząca 40x30	5
Tf1	blat zmywalny szer. 60 cmi dł. ok. 160 cm	2
Ch1	regał magazynowy 100x40x210	2
Tl3'	szafka stojąca 40x60 pod zlewozmywak jednokomorowy	3
Tl1"	szafka stojąca 60x60	1
Tf2	blat zmywalny szer. 60 cmi dł. ok. 140 cm	1
Tf3	blat zmywalny szer. 60 cmi dł. ok. 80 cm	1
Ad1	kanapa tapicerowana materiałem odpornym na zmywania	1
Ec1	stół meblowy 60x60x72 z blatem zmywalnym	1
Ga3	stanowisko do obsługi niemowląt 58x70x80 z przewijakiem i szafką, szufladą na wagę niemowlęcą lub lampą grzewczą stałą wykonane z materiałów odpornych na mycie idezyfekcję	1
Bd7	fotel do karmienia i kangurowania tapicerowany materiałem odpornym na mycie i dezyfekcję	1

miska ustępowa wisząca	2	
natrysk z zasłoną prysznicową sufitową i kratką podłogową	1	
dozownik mydła w płynie	9	
dozownik mydła w płynie bez dotyku dłonią	4	
dozownik środków dezyfekcyjnych	9	
dozownik środków dezyfekcyjnych bez dotyku dłonią	4	
dozownik ręczników papierowych	19	
podajnik na papier toaletowy	2	
podajnik na papier toaletowy mocopwany na poręczy dla NPS	2	
szczotka do WC	2	
pojemnik na odpady higieny osobistej	2	

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

	NR POMIE-SZCZE-NIA	NAZWA ~POMIESZCZENIA	PODŁOGA	POW. UŻYT-KOWA (m 2~)
ODDZIAŁ PATOLOGII ~NOWOROTKA	2.01	ŚLUZA WEJŚCIOWA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	WYKŁADZINA ~PCV	5.61
	2.02	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA ~PCV	20.39
	2.03	ŚLUZA FARTUCHOWO ~-UMYWALKOWA POM. PIELĘGNIARKI ~NOWORODKA	WYKŁADZINA ~PCV	27.22
	2.04	SALA OIOM DLA ~NOWORODKÓW	WYKŁADZINA ~ANTYELKTR.	12.30
	2.05	SALA OBSERWACJI ~WCZEŚNIAKÓW	WYKŁADZINA ~ANTYELKTR.	12.42
	2.06	SALA OBSERWACJI ~NOWORODKÓW	WYKŁADZINA ~ANTYELKTR.	12.34
	2.07	SALA OBSERWACJI - OPIEKA ~CIĄGŁA	WYKŁADZINA ~ANTYELKTR.	12.38
	2.08	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA ~PCV	24.66
	2.09	POMIESZCZENIE ~PORZĄDKOWE BRUDOWNIK	GRES	3.07
	2.10	GABINET ~PRZYGOTOWAWCZY	WYKŁADZINA ~PCV	12.15
	2.11	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA IZOLATKI	WYKŁADZINA ~PCV	6.46
	2.12	IZOLATKA ~NOWORODKÓW	WYKŁADZINA ~PCV	12.31
	2.13	ANEKS KUCHENNY DLA ~RODZICÓW	GRES	3.92
	2.14	W.C. DLA ~RODZICÓW	GRES	3.00
	2.15	GABINET ~LEKARSKI	WYKŁADZINA ~PCV	11.24
	2.16	SEKRETARIAT ~MEDYCZNY	WYKŁADZINA ~PCV	7.72
	2.17	ŁAZIENKA ~PERSONELU	GRES	4.03
	2.18	KUCHENKA ~ODDZIAŁOWA	GRES	3.23
	2.19	POKÓJ SOCJALNY ~PERSONELU	WYKŁADZINA ~PCV	7.59
	2.20	POKÓJ ~LAKTACYJNY	WYKŁADZINA ~PCV	6.29
	2.21	MAGAZYN ~CZYSTY	WYKŁADZINA ~PCV	2.34
	2.22	PUNKT ~PIELĘGNIARSKI Z POKOJEM ~PRZYGOTOWANIA	WYKŁADZINA ~PCV	3.12
			RAZEM ODDZIAŁ PATOLOGII ~NOWOROTKA	213.79
INNE	2.23	KLATKA ~SCHODOWA	WYKŁADZINA ~PCV	13.86
	2.24	KOMUNIKACJA - ~KORYTARZ (PRZEJŚCIE NA ODDZIAŁ ~PORODOWY	WYKŁADZINA ~PCV	6.36
	2.25	BRUDOWNIK	GRES	4.72
	2.26	KOMUNIKACJA / ~PRZEDSIONEK	WYKŁADZINA ~PCV	5.94
	2.27	KOMUNIKACJA - KORYTARZ - ~WINDY (PRZEJŚCIE NA ODDZIAŁ ~PORODOWY	WYKŁADZINA ~PCV	65.67
			RAZEM INNE	96.74
			RAZEM	310.53

UWAGI OGÓLNE
- Z UWAGI NA ADAPTACYJNY CHARAKTER ROBÓT PODCZAS PROWADZENIA PRAC NALEŻY NA BIEŻĄCO WERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE WYMIARY
- RYSUNKI I OPISY OPRACOWAŃ WSZYSTKICH BRANŻ STANOWIĄ CAŁOŚĆ PROJEKTU I NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DOSTAWCÓW, PRODUCENTÓW
- OTWOROWANIE W PRZEGRODACH WG. WYTYCZNYCH PT BRANŻOWYCH
- POZA ROZWIĄZANIAMI PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZACHOWAĆ OBOWIĄZUJĄCE NORMY, PRZEPISY I WARUNKI TECHNICZNE
-WSZELKIE ZASTOSOWANE W OBIEKCIE MATERIAŁY I SYSTEMY MUSZĄ POSIADAĆ APROBATY I DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - SŁUŻBY ZDROWIA

ŚCIANY WYDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO
STAN ISTNIEJĄCY (INWENTARYZACJA)
STAN MODERNIZOWANY (PROJEKTOWANY)
STAN WYBURZENIOWY (PROJEKTOWANY)

UWAGA :
- PROJEKT REALIZOWAĆ W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY.
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, T.J.: PROJEKTEM WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI, INSTALACJI SANITARNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

LEGENDA:

O_2	TLEN MEDYCZNY
AIR	SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 5bar
VAC	PRÓŻNIA MEDYCZNA

Przykładowe opisy średnic rur:

A
O_2 Ø12
AIR Ø12
VAC Ø12

UWAGI I ZALECENIA
1. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.
2. Wszystkie zastosowane w projektcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż . i bhp (posiadają odpowiednie atesty, aprobaty).
3. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
4. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanową integralną część niniejszego opracowania.
5. Rzut należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
8. Przejścia przez przegrody budowlane (ściany, stropy) wykonać w tulejach ochronnych z wypełnieniem gąbczastą izolacją.
9. Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego wykonać o odporności ogniowej zgodnie z odpornością przegrody.
10. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać wizję lokalną.
11. Lokalizację pionów oraz przejścia przez stropy należy potwierdzić oraz dostosować na budowie.
12. W trakcie montażu należy uwzględnić trasy ułożenia pozostałych instalacji.
13. Odcinki poziome rurociągów prowadzić ponad stropem podwieszonym na uchwytach mocowanych do sufitu lub w bruzdach ściennych.
14. Odcinki pionowe rurociągów prowadzić p/t dokładnie w osi montowanych urządzeń.
15. Skrzynki zaworowe SZKG montować na wys. 1,0m od posadzki (krawędź dolna).
16. Podejście GM do zestawów MERYcare na salach wyprowadzić zgodnie z DTR montowanych zestawów.
17. Podejście do paneli nadłóżkowych wykonać zgodnie z DTR montowanych zestawów.

Temat: PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 1-GO PIĘTRA NA POTRZEBY ODDZIAŁU PATOLOGII NOWORODKA W BUDYNKU KRAPKOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA W KRAPKOWICACH			
Jednostka projektowa: PUT GOGOLIN PROJEKT Sp. z o.o. tel.: +48 798 663 819			Faza: Projekt budowlany
Inwestor: KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA, KRAPKOWICE 47-303, OS. XXX-LECIA 21			Data: 01.03.2020 r.
Adres: 47-303, OS. XXX-LECIA 21 DZIAŁKA NUMER: 91/51 K.M.10 JEDN.EWID.: 160502_4, OBRĘB: 11 KRAPKOWICE			Nr.: PB-IS-GM-01
			Branża: Instalacje sanitarne
Nazwa rysunku: INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH - RZUT 1-GO PIĘTRA			Skala: 1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Igor Adamek	Nr. upr. w specjalności instalacyjnej: OPL/1353/PWBS/17	Podpis:
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Marcin Kowolik		Podpis:
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Hanna Fałek-Wiśniewska	Nr. upr. w specjalności instalacyjnej: OPL/0964/POOS/13	Podpis:
Kontakt: tel. kom.: +48 798 663 819	Prawa autorskie zastrzeżone		Strona: